



Aanvullende voorwaarden heiwerk prefab betonpalen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de aanbieding:

- Leveren wij standaard heipalen met standaard wapening, betonsterkteklasse en milieuklasse;
- Worden de aangeboden palen tot maximaal 10 cm. boven maaiveld aangebracht; blijkt een stalen oplanger nodig te zijn dan wordt dit met u verrekend met een vooraf duidelijk afgesproken prijs;
- Worden de aangeboden palen zonder voor te boren aangebracht; blijkt dit nodig te zijn tijdens de uitvoering dan wordt dit met u verrekend met een vooraf duidelijk afgesproken prijs;
- Worden de aangeboden palen zonder met een stalen voorheipen voor te heien aangebracht; blijkt dit nodig te zijn tijdens de uitvoering dan wordt dit met u verrekend met een vooraf duidelijk afgesproken prijs;
- Worden de aangeboden palen geheid met een heiblok welke Heibedrijf M. Kool geschikt acht voor het uit te voeren heiwerk ook wanneer gemeente/constructeur een ander heiblok eisen.

De offerte is inclusief:

- 1x digitaal paaltekening en -berekening;
- 1x standaard werkplan;
- 1x standaard V&G-deelplan (aanvullende risico's dient u tijdig aan te geven);
- 1x aan- en afvoer van heimachine, draglineschotten en overig heimaterieel.

De offerte is exclusief:

- Berekeningen van paalwapeningen en/of draagkracht;
- Opruimen en afvoeren van vrijkomend slaghout;
- Aardedraad in de heipalen;
- Uitzetten en maatvoering van de heipiketten;
- Onderhouden en controleren van de heipiketten gedurende de uitvoering;
- Voorgraven van paalposities;
- Grond-, straat-, sloop-, kabel- en leidingwerk;
- Beschermen van wanden, vloeren, beleningen, bomen, leidingen e.d.;
- Externe opstelkeuringen; deze worden met u verrekend á € 950,- /opstelkeuring;
- Trillingsmetingen; wachttijden hieruit voortvloeiend worden met u verrekend á € 185,- /uur;
- Tussentransporten van de heimachine per dieplader of verder rijden dan 100 meter op de bouwplaats; deze kosten worden met u verrekend;
- Tussentransporten van de draglineschotten en overig heimaterieel; deze kosten worden met u verrekend;
- Klic-melding; deze dient opdrachtgever te verzorgen.

Overige bepalingen:

- Opdrachtgever dient te zorgen voor goede aanvoerwegen voor zwaar materieel inclusief eventuele aanvullende voorzieningen als verkeersvoorzieningen, bescherming van straatwerk, verwijdering van straatmeubilair en bomen, enz.
- Opdrachtgever dient te zorgen voor een droge en vlakke bouwput van minimaal 12 x 12 meter zonder sleuven welke voldoende draagkrachtig is voor ons materieel conform het CUR Beoordelingssysteem Begaanbaarheid Bouwterreinen; een en ander ter beoordeling van onze uitvoering.
- De minimale afstand hart paal tot belending is 80 centimeter wanneer de heistelling hier haaks op kan staan.
- Heibedrijf M. Kool B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor paalafwijkingen.
- De opdrachtgever dient te zorgen voor sanitaire voorzieningen.
- De opdrachtgever dient te zorgen voor een beveiligde en afgesloten bouwplaats.

Opmerkingen:

- De routing van het aanbrengen van de heipalen wordt in overleg met opdrachtgever en bij de start van het werk vastgesteld; een onlogische routing wordt met u verrekend.
- Uitstellen van het heiwerk korter dan 2 dagen voor de geplande start kost € 1.450,-
- Deze offerte is onder voorbehoud van een positief kredietadvies op de aanvrager.