

## **Aanvullende voorwaarden voor voorbereiden / vervaardigen van boorpalen**

- Deze voorwaarden voor voorbereiden / vervaardigen van boorpalen zijn een aanvulling op onze algemene voorwaarden (gedeponeerd Kamer van Koophandel te Utrecht nummer: GV 2025) die op al onze overeenkomsten van toepassing zijn.
- Wij verwerpen uitdrukkelijk en in volle omvang Uw algemene voorwaarden, ook wanneer daar in Uw aanvraag naar wordt verwezen.
  
- Bij voorbereiden boren wij het piket weg en dient U na onze werkzaamheden het werk opnieuw uit te zetten.
- Vrijkomende grond wordt niet door ons gevlakt, uitgespreid of afgevoerd.
  
- Boorpalen worden altijd tot aan maaiveld vervaardigd.
- Meest logische en efficiënte heirouting wordt in overleg met ons bepaald.
- Uitvoering in één fase met één funderingsmachine.
- Exclusief maken en beproeven van betoncilinders.
- Exclusief maatvoering, tekeningen, berekeningen, kalenderen en heitoezicht.
- Onze computerregistraties op de machines zijn uitsluitend voor eigen gebruik.
- Exclusief grondwerk, lokaliseren kabels/leidingen en afvoeren grond.
- Exclusief koppensnellen, inzagen en afvoeren restbeton.
  
- Bouwput dient goed bereikbaar, vlak, droog, draagkrachtig en zonder ontgravingen ter beschikking te worden gesteld ten tijde van ons werk.
- Draagkracht bouwput volgens CUR aanbeveling 2004-1; beoordelingssysteem begaanbaarheid bouwterreinen.
- Er dient geen bronbemaling geïnstalleerd te worden zonder vroegtijdig overleg hierover met ons.
- Opdrachtgever dient voldoende leidingwater en krachtstroom ter beschikking te stellen.
- Er dient een goede en brede bouwweg tot aan de bouwput aanwezig te zijn.
- Het bouwterrein dient bereikbaar te zijn voor zwaar materieel; eventuele vergunningen en wegafzettingen worden door opdrachtgever verzorgd.
- Eventueel benodigde transportvergunningen anders dan standaard worden aan U doorberekend.
- Bouwterrein dient voldoende afgeschermd te zijn voor vandalisme/vernielingen.
- Een en ander in overleg m.b.t. uitvoering en grondwerk/bouwput.
  
- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan reeds vervaardigde palen ten gevolge van ondergrondse obstakels, waterstromingen, grondgesteldheid en/of (externe) trillingen.
- Opdrachtgever verwijderd vooraf alle onder- en bovengrondse obstakels welke nadelig kunnen zijn voor de kwaliteit van ons werk.
- Schade aan ons materieel veroorzaakt door ondergrondse obstakels wordt aan U doorberekend.
- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele paalafwijkingen tenzij grove nalatigheid van onze kant.
- Stilstand en/of stagnatie tijdens onze werkzaamheden welke voortkomt buiten onze schuld om, wordt aan U doorberekend.
- Stilstand/stagnatie door feestpaal of eerste paal wordt aan U doorberekend.